



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ **Αρ. Φύλλου 775**

24 Ιουλίου 2003

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 23590

Καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στο διατηρητέο κτίριο που βρίσκεται επί των οδών Μηνιάτη 22 και Μ. Μουσούρου 14-16 στην περιοχή «Μετς» του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου δήμου Αθηνών (Ν. Αττικής).

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 110 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (άρθρο μόνο του κωδικοποιημένου Π. Δ/τος της από 14.7.1999 - Δ΄ 580), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 2831/2000 «Τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1577/1985 "Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός" και άλλες πολεοδομικές διατάξεις» (Α΄140).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 137) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με την παραγρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (Α 38).

3. Την Υ6/31.10.2001 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (Β΄ 1484).

4. Τις διατάξεις της παρ. Β του άρθρου 1 του Π. Δ/τος 28/28.1.1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (Α΄ 9).

5. Την από 17.3.2003 αιτιολογική έκθεση της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού - Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών.

6. Την από 24.3.2003 σύμφωνη γνώμη του φερόμενου ιδιοκτήτη του κτιρίου δια του εκπροσώπου του Π. Νινιού (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΧΩΔΕ 13819/3.4.2003).

7. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου Ο.Τ.Α., αποφασίζουμε:

1. Στο κτίριο που βρίσκεται επί των οδών Μηνιάτη 22 και Μ. Μουσούρου 14 - 16 στην περιοχή «Μετς» του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών (Ν. Αττικής), φερόμενο ως ιδιοκτησία Πάνου Παναγιωτόπουλου και το οποίο έχει χαρακτηρισθεί ως διατηρητέο με την αριθμ, 13335/2839/25.5.2000 (Δ΄ 393) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωρροταξίας και Δημοσίων Έργων, επιτρέπεται:

Η προσθήκη καθ' ύψος του υπάρχοντος διατηρητέου κτιρίου συνολικής επιφάνειας 234,75 τ.μ.

2. Το συνολικό ύψος του κτιρίου συμπεριλαμβανομένης και της ως άνω επιτρεπόμενης προσθήκης ορίζεται σε 11,00 μ., μετρούμενο από την νόμιμη αφετηρία μέτρησης υψών.

3. Όλες οι εργασίες επισκευής, αποκατάστασης και η κατασκευή της προσθήκης γίνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, χωρίς υπέρβαση των ισχυόντων στην περιοχή όρων δόμησης και σύμφωνα με τη μελέτη που εγκρίθηκε από την αρμόδια Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Π.Α.Ε.) με το αριθ. 34/19.9.2002 πρακτικό της και όπως φαίνονται στα 7 σχέδια κατόψεων, όψεων, τομών σε κλίμακα 1:50 και στο διάγραμμα κάλυψης σε κλίμακα 1:100. που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 23590/2003 πράξη του και που αντίτυπά τους σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με την παρούσα απόφαση.

4. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν τα οριζόμενα με τις διατάξεις της 13335/2839/25.5.2000 (Δ΄ 393) Υπουργικής Απόφασης, με την οποία το κτίριο χαρακτηρίσθηκε ως διατηρητέο.

5. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Ιουνίου 2003

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ

ΥΠΑΡΧΟΝ ΚΤΙΣΜΑ
Ε = 115,00 μ²

Ε = 267,79 μ²
ΥΠΑΡΧΟΝ ΚΤΙΣΜΑ

ΟΔΟΣ ΜΑΡΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ πλάτ. 12,00μ

(ΗΖ = 13.40) (ΖΕ = 8.10) (ΔΕ = 10.20) (ΓΔ = 0.40) (ΒΓ = 13.10) (ΑΒ = 21.35) (ΗΑ = 23.70)

ΟΔΟΣ ΜΗΝΙΑΤΗ πλάτ. 8,00μ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

ΙΣΟΓΕΙΟ

α. ΚΑΛΥΨΗ

[[(5,50 + 5,20) x 13,70] / 2] + (5,10 x 3,90) + (6,30 x 3,46) +
+ (18,80 x 3,60) + (1,70 x 19,75) + (21,35 x 7,80) =
= 73,30 + 19,89 + 21,80 + 67,68 + 33,58 + 166,53 =
= 382,78 μ²

β. ΔΟΜΗΣΗ

[[(5,50 + 5,20) x 13,70] / 2] + (5,10 x 3,90) + (6,30 x 3,46) +
+ (18,80 x 3,60) + (1,70 x 19,75) + (21,35 x 7,80) =
= 73,30 + 19,89 + 21,80 + 67,68 + 33,58 + 166,53 =
= 382,78 μ²

γ. ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ

0,00 μ²

δ. ΟΓΚΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΜΕΤΡΑΤΑΙ ΣΤΟΝ Σ.Ο.

ΚΑΛΥΨΗ x h = 382,78 x 4,30 = 1.645,95 μ³

Α' ΟΡΟΦΟΣ

α. ΚΑΛΥΨΗ

(18,80 x 3,60)
= 67,68 + 33,5
= 275,00

β. ΔΟΜΗΣΗ

(18,80 x 3,60)
= 67,68 + 33,5
= 275,00

ΟΔΟΣ ΜΑΡΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ πλάτ. 12,00μ

Ε = 275,00 μ²
ΥΠΑΡΧΟΝ ΚΤΙΣΜΑ

ΟΔΟΣ ΗΗΝΙΑΤΗ πλάτ. 8,00μ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ Α' ΟΡΟΦΟΥ

Α' ΟΡΟΦΟΣ

α. ΚΑΛΥΨΗ

(18,80 x 3,60) + (1,70 x 19,75) + (7,80 x 21,35) x (3,70 x 1,00) + (3,50 x 1,00) =
= 67,68 + 33,58 + 166,53 + 3,70 + 3,50 =
= 275,00 μ²

β. ΔΟΜΗΣΗ

(18,80 x 3,60) + (1,70 x 19,75) + (7,80 x 21,35) x (3,70 x 1,00) + (3,50 x 1,00) =
= 67,68 + 33,58 + 166,53 + 3,70 + 3,50 =
= 275,00 μ²

γ. ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ

0,00 μ²

δ. ΕΞΩΣΤΕΣ

(6,50 x 1,00) + (1,00 x 4,90) + (1,00 x 4,50) + (2,10 x 1,00) =
= 6,50 + 4,90 + 4,50 + 2,10 = 18,00 μ²

δ. ΟΓΚΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΜΕΤΡΑΤΑΙ ΣΤΟΝ Σ.Ο.

ΚΑΛΥΨΗ x h = 275,00 x 3,75 = 1.031,25 μ³

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

1. ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ

1.1. Φ.Ε.Κ 312Δ/78
1.2 Ελάχιστο Πρόσωπο : 10,00 μ.
1.3 Ελάχιστο Εμβαδόν : 200,00 μ²
1.4 Κατά παρέκκλιση πρό 9-6-1973 :
Ελάχιστο Εμβαδό Ε=112,5 Ελάχιστο Πρόσωπο Π=6
1.5 Συντελεστής Κάλυψης : 70 %
1.6 Συντελεστής Δόμησης : 2,10
1.7 Ύψος : 11 μ. ΦΕΚ 53Δ/75
1.8 Ζώνη στάθμευσης : Β' Ζώνη
1.9 Εγκρίσεις : Αρχαιολογία

2. ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ

2.1. Ε(ΑΒΓΔΕΖΗΑ) = Ε [Ε(Α,Β,Ε2,Η,Α) + Ε(Δ,Γ,Ε1,Ε,Δ)] − Ε(Ε1,Ε2,Ζ,Ε1) =
= [(21,35 + 23,70) + [(0,40 + 0,25)/2]] − (1,85 + 0,15)/2 =
= (505,995 + 3,315) − 0,588 = 508,72m²

3. ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΜΗΣΗ

3.1. Επιτρεπόμενη κάλυψη : (ΓΟΚ 85-Τροπ. 2000 Αρ.8 παρ.1) 508,72 x 0,70 = 356,104 μ²
3.2 Επιτρεπόμενη δόμηση : (ΓΟΚ 85-Τροπ. 2000 Αρ.7 παρ.1) 508,72 x 2,10 = 1.068,31 μ²
3.3 Επιτρεπόμενο ύψος : (ΦΕΚ : 53Δ/75) h = 11,00 μ.
3.4. Επιτρεπόμενη πλάγια απόσταση Δ : (ΓΟΚ 85-Τροπ. 2000 Αρ.9 παρ.1)
Δ = 3 + 0,10 x h = 3 + 0,10 x 11,00 = 4,10 μ.
3.5 Συντελεστής κατ' όγκον εκμετάλλευσης : (ΓΟΚ 85-Τροπ. 2000 Αρ.9 παρ.10)
σ.ο. = 4,5 x Σ.Δ. = 4,5 x 2,10 = 9,45
3.6 Επιτρεπόμενος όγκος : (ΓΟΚ 85-Τροπ. 2000 Αρ.9 παρ.10)
ε.ο. = σ.ο. x Ε(ΑΒΓΔΕΖΗΑ) = 9,45 x 508,72 = 4.807,40 μ³
3.7. Επιτρεπόμεναι ημιυπαίθριοι & εξώστες : (ΓΟΚ 85-Τροπ. 2000 Αρ.11 παρ.2)
0,40 x 1.068,31 = 427,32 μ²
3.8 Επιτρεπόμενοι ημιυπαίθριοι χώροι : 0,20 x 1.068,31 = 213,66 μ²
3.9 Επιτρεπόμενοι εξώστες : 0,20 x 1.068,31 = 213,66 μ²
3.10. Απαιτούμενες θέσεις στάθμευσης : (Π.Δ. 230/ΦΕΚ94Α/15/6/93)
κατοικίες = 1 θέση / 150,00 μ²
243,73 μ² / 150 μ² = 2 θέσεις
3.11. Απαιτούμενη φύτευση : οικόπεδο = 1 δέντρο / 200,00 μ²
προκήπιο = 1 δέντρο / 25,00 μ²
508,72 μ² / 200,00 μ² = 3 δέντρα

4. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

4.1. Κάλυψη υπάρχοντος : 115,00 + 275,00 = 390,00 μ²
4.2 Πραγματοποιούμενη δόμηση :
Δόμηση Υπάρχοντος : Ισόγειο = 382,78 μ²
Α' Οροφος = 275,00 μ²
Συνολική Δόμηση Υπάρχοντος : 657,78 μ²
Δόμηση Προσθήκης : Β' Οροφος = 234,73 μ²
Σύνολο πραγματοποιούμενης δόμησης : 892,51 μ² < 1.068,31 μ²
4.3 Πραγματοποιούμεναι ημιυπαίθριοι :
Ημιυπαίθριοι Υπάρχοντος : Ισόγειο = 0,00 μ²
Α' Οροφος = 0,00 μ²
Σύνολο Ημιυπαιθρίων Υπάρχοντος : 0,00 μ²
Ημιυπαίθριοι Προσθήκης : Β' Οροφος = 23,71 μ²
Σύνολο πραγματοποιούμενων ημιυπαιθρίων χώρων : 23,71 μ² < 213,66 μ²
4.4 Πραγματοποιούμεναι εξώστες :
Εξώστες Υπάρχοντος : Ισόγειο = 0,00 μ²
Α' Οροφος = 18,00 μ²
Σύνολο Εξωστών Υπάρχοντος : 18,00 μ²
Εξώστες Προσθήκης : Β' Οροφος = 22,24 μ²
Σύνολο πραγματοποιούμενων εξωστών : 40,24 μ² < 213,66 μ²
4.5 Πραγματοποιούμενος όγκος :
Όγκος Υπάρχοντος : Ισόγειο = 1.645,95 μ³

	Α' όροφος = 1.031,25 μ³
Συνολικός Όγκος Υπάρχοντος :	2.677,20 μ³
Όγκος Προσθήκης :	Β' Όροφος = 827,00 μ³
Σύνολο πραγματοποιούμενου όγκου :	3.504,20 μ³ < 4.807,40 μ³
4.6. Πραγματοποιούμενες θέσεις στάθμευσης :	(Π.Δ. 230/ΦΕΚ94Α/15/6/93)
	κατοικίες = 1 θέση / 150,00 μ²
	243,73 μ² / 150 μ² = 2 θέσεις
	Άρα ισόγειο = 2 θέσεις
4.7. Πραγματοποιούμενη φύτευση :	οικόπεδα = 1 δέντρο / 200,00 μ²
	προκήπιο = 1 δέντρο / 25,00 μ²
	508,72 μ² / 200,00 μ² = 3 δέντρα
	3 δέντρα
4.8. Πραγματοποιούμενο ύψος :	h = 11,00 μ.

5. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

PAVLOS NINIOS
ARCHITECTS PLANNERS & ENGINEERS

ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Μηνιάτη 22 - Αρδηττός Μετς - 11636 Αθήνα
Τηλ. 010 92 12 850 (5 γραμμές) - fax. 010 92 12 855 - Email: neteco@compulink.gr

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:	ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:	ΠΡΟΣΘΗΚΗ Β' ΟΡΟΦΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΕΙΔΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ)
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ:	ΜΗΝΙΑΤΗ 22 ΚΑΙ ΜΑΡΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ 14-16 - Ο.Τ. 53034


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ


ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ		A-2
ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 100	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2002	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :	ΣΕΙΡΑ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Γ.23590/03
"Καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στο διατηρητέο κτίριο που βρίσκεται επί των οδών Μηνιάτη 22 και Μ. Μουσούρου 14-16 στην περιοχή "Μετς" του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου δήμου Αθηνών (ν. Αττικής)".
10 Ιουλίου 2003
Ο Δ/ντής
Ν. Παναγιωτόπουλος


Αρ. Φυλ. 246/03
6x Β





ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΟΜΗ



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΟΜΗ







ΟΔΟΣ ΜΗΝΙΑΤΗ πλατ. 8.00μ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ Β' ΟΡΟΦΟΥ

Β' ΟΡΟΦΟΣ

α. ΚΑΛΥΨΗ

(5,24 x 3,80) + (1,00 x 3,70) + (4,40 x 11,48) + (8,03 x 4,90) + (1,00 x 3,50) +
+ (7,42 x 3,60) + (8,27 x 9,50) + (7,80 x 1,60) + (3,80 x 6,24) =
= 19,91 + 3,70 + 50,51 + 39,35 + 3,50 + 26,71 + 78,57 + 12,48 + 23,71 =
= 258,44 μ²

β. ΔΟΜΗΣΗ

(5,24 x 3,80) + (1,00 x 3,70) + (4,40 x 11,48) + (8,03 x 4,90) +
+ (1,00 x 3,50) + (7,42 x 3,60) + (8,27 x 9,50) + (1,60 x 7,80) =
= 19,91 + 3,70 + 50,51 + 39,35 + 3,50 + 26,71 + 78,57 + 12,48 =
= 234,73 μ²

γ. ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ

6,24 x 3,80 = 23,71 μ²

δ. ΕΞΩΣΤΕΣ

(1,00 x 4,90) + (6,50 x 1,00) + (4,60 x 1,00) + (6,24 x 1,00) =
= 6,50 + 4,90 + 4,60 + 6,24 = 22,24 μ²

ε. ΟΓΚΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΜΕΤΡΑΤΑΙ ΣΤΟΝ Σ.Ο.

ΚΑΛΥΨΗ x h = 258,44 x 3,20 = 827,00 μ³

(+2.17) Η

(ΗΖ = 13.40)

Ζ (+4.15)

ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ 1

ΣΑΛΟΝΙ

ΚΟΥΖΙΝΑ

ΑΠΟΘΗΚΗ

ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ 2

ΧΩΛΛ

ΛΟΥΤΡΟ

(ΗΑ = 23.70)

ΜΑΓΑΖΙ

ΑΠΟΘΗΚΗ

ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ

P1


(+0.32) Α

(ΑΒ = 21.35)

ΟΔΟΣ ΜΑΡΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ πλατ. 12.00μ

ΟΔΟΣ ΜΗΝΙΑΤΗ πλατ. 8.00μ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα
έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 40 %



Γ-23590/03

"Καθορισμός ειδικών όρων β' περιορισμένης δόμησης στο διατηρητέο κτίριο που βρίσκεται επί των οδών Μηνιάτη 22 και Μ. Μουσούρου 14-16 στην περιοχή "Μετς" του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Αθηνών (Ν. Αττικής)"

10 Ιουνίου 2003

Ο Δ/ντής

Ν. Γιαννακόπουλος

ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

ΖΩΝΗ ΓΚΑΡΑΖ Β' : 1 θέση/150,00μ² (για χρήση κατοικίας Π.Δ. 230/ΦΕΚ94Δ/15/6/93)

Προβλέπεται 1 θέση στάθμευσης ανά 150,00m² κτιρίου

234,73/150 = 1,564

Άρα απαιτούνται 2 θέσεις στάθμευσης

Υλοποιούνται 2 θέσεις στο Ισόγειο

ΚΑΘΑΡΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

ΓΚΑΡΑΖ = 51,975μ²

ΕΜΒΑΔΟΝ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ P1

ΑΒΓΔΑ= 17,078μ²

ΕΜΒΑΔΟΝ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ P2

ΕΖΗΘΕ= 14,37μ²

Αρ. Θεώρ. 246/03

6Ζ.Β

PAVLOS NINIOS

ARCHITECTS PLANNERS & ENGINEERS

ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Μηνιάτη 22 - Αρδηττός Μετς - 11636 Αθήνα

Τηλ: 010 92 12 800 (3 γραμμές) - fax: 010 92 12 805 - Email:


ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ	ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ	ΠΡΟΣΘΗΚΗ Β' ΟΡΟΦΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΕΙΔΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ)
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ	ΜΗΝΙΑΤΗ 22 ΚΑΙ ΜΑΡΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ 14-16 - Ο.Τ. 53034

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: A3
ΚΛΙΜΑΚΑ: 1 : 50	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2002	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:	ΣΕΙΡΑ:



(ΗΖ = 13.40)
(+2.17) Η
Ζ (+4.15)
ΟΔΟΣ ΜΑΡΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ πλατ. 12.00μ
ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ
ΑΠΟΘΗΚΗ
ΛΟΥΤΡΟ
ΚΟΥΖΙΝΑ
ΧΩΛΛ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ
(ΑΒ = 21.35)
ΟΔΟΣ ΜΗΝΙΑΤΗ πλατ. 8.00μ



Γ-23590/03

10 Ιουνίου 2003

Αρ. Φύλ. 246/03

6×8

PAVLOS NINIOS ARCHITECTS PLANNERS & ENGINEERS	**ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ** Μηνιάτη 22 - Αρδηττός Μετς - 11636 Αθήνα


ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:	ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:	ΠΡΟΣΘΗΚΗ Β' ΟΡΟΦΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΕΙΔΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ)
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ:	ΜΗΝΙΑΤΗ 22 ΚΑΙ ΜΑΡΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ 14-16 - Ο.Τ. 53034


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΟΨΗ Α' ΟΡΟΦΟΥ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: A4
ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 50	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2002	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:	ΣΕΙΡΑ:

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα
έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 40 %


(+2.17) Η
(ΗΖ = 13.40)
Ζ (+4.15)
ΟΔΟΣ ΜΑΡΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ πλατ. 12.00μ
ΕΞΩΣΤΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ 1
ΚΟΥΖΙΝΑ
Η/Υ ΧΩΡΟΣ
ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ 1
ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ
ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ
WC
ΛΟΥΤΡΟ 1
ΧΩΛΛ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΒΕΡΑΝΤΑ
ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ 2
ΣΑΛΟΝΙ
ΓΡΑΦΕΙΟ
(+0.32) Α
(ΑΒ = 21.35)
ΟΔΟΣ ΜΗΝΙΑΤΗ πλατ. 8.00μ



ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ		
ΧΩΡΟΣ	ΕΜΒΑΔΟΝ ΧΩΡΟΥ	ΕΜΒΑΔΟΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ
ΚΟΥΖΙΝΑ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ 1 ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ	0.10 * [(4,72 * 4,40) + (3,30 * 4,25)] = = 0.10 * (20,768 + 14,025) = 3,48m²	(1.48 * 1.00) + (1.40 * 2.58) + (1.48 * 0.55) +(1.48 * 2.00) + (1.48 * 0.55) + (0.50 * 2.58) + (1.40 * 2.58) + (0.50 * 2.58) = = 1.48 + 3.61 + 0.81 + 2.96 + 0.81 + 1.29 + 3.61 + 1.29 = =1 5.86m² > 3,48m²
ΧΩΛΛ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ 2 ΣΑΛΟΝΙ	0.10 * [(5,03 * 2,85) + (2,15 * 3,85) + + (3,10 * 4,05) + (3,10 * 1,10) + (4,15 * 4,05)] = = 0,10 * (14,33 + 8,27 + 12,55 + 3,41 + 15,84) = = 0,10 * 55,40 = 5,54m²	(4,60 * 2,58) + (0,55 * 1,48) + (2,00 * 1,48) + + (0,55 * 1,48) + (1,40 * 1,48) = = 11,86 + 0,814 + 2,96 + 0,814 + 2,072 = = 18,526m² > 5,54m²
ΓΡΑΦΕΙΟ	0.10 * (3,90 * 4,20) = 0,10 * 16,38 = 1,638	(1,75 * 1,48) = 2,59m² > 1,638m²
ΚΥΡΙΟΣ ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ	0.10 * (3,90 * 4,20) = 0,10 * 16,38 = 1,638	(1,75 * 1,48) = 2,59m² > 1,638m²
ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ 1	0.10 * (3,60 * 3,31) = 0,10 * 11,91 = 1,19	(1,30 * 1,48) = 1,92m² > 1,19m²
ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ 2	0.10 * (3,60 * 3,51) = 0,10 * 12,63 = 1,25	(1,30 * 1,48) = 1,92m² > 1,26m²

Γ-23590/03
"Καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στο διατηρητέο κτίριο που βρίσκεται επί των οδών Μηνιάτη 22 και Μ. Μουσούρου 14-16 στην περιοχή "Μετς" του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου δήμου Αθηνών (Ν. Αττικής)".
10 Ιουνίου 2003
Ο Δ/ντής
Λ. Γιαννακόπουλος

Αρ. Θεω.
246/03
62.8

PAVLOS NINIOS
ARCHITECTS PLANNERS & ENGINEERS

ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Μηνιάτη 22 - Αρδηττός Μετς - 11636 Αθήνα
Τηλ: 010 92 12 850 (3 γραμμές) - fax. 010 92 12 865 - Email:

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:	ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:	ΠΡΟΣΘΗΚΗ Β' ΟΡΟΦΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΕΙΔΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ)
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ:	ΜΗΝΙΑΤΗ 22 ΚΑΙ ΜΑΡΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ 14-16 - Ο.Τ. 53034

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΟΨΗ Β' ΟΡΟΦΟΥ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: A5
ΚΛΙΜΑΚΑ: 1 : 50	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2002	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:	ΣΕΙΡΑ:

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους, στο σχεδιόγραμμο έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 40 %

Β' ΟΡΟΦΟΣ

Α' ΟΡΟΦΟΣ

ΦΥΣΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ


+0.43

+5.20

+1.70

+0.74

+0.50


PAVLOS NINIOS
ARCHITECTS PLANNERS & ENGINEERS
ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Μηνιάτη 22 - Αρδηττός Μετς - 11636 Αθήνα
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΣΘΗΚΗ Β' ΟΡΟΦΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΕΙΔΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ)
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΜΗΝΙΑΤΗ 22 ΚΑΙ ΜΑΡΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ 14-16 - Ο.Τ. 53034
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΘΕΜΑ:
ΤΟΜΗ Α-Α
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:
Α6
ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:50
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2002
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΣΕΙΡΑ: 1η
+3.66
ΦΥΣΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ
3.00
3.75
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

PAVLOS NINIOS
ARCHITECTS PLANNERS & ENGINEERS

ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Μηνιάτη 22 - Αρδηττός Μετς - 11636 Αθήνα
Τηλ: 010 92 12 850 (5 γραμμές) - fax: 010 92 12 855 - Email: nieco@compulink.gr

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:	ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:	ΠΡΟΣΘΗΚΗ Β' ΟΡΟΦΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΕΙΔΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ)
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ:	ΜΗΝΙΑΤΗ 22 ΚΑΙ ΜΑΡΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ 14-16 - Ο.Τ. 53034

Γ.23590/03
«Καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στο διατηρητέο κτίριο που βρίσκεται επί των οδών Μηνιάτη 22 και Μ. Μουσούρου 14-16 στην περιοχή "Μετς" του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου δήμου Αθηνών (ν. Αττικής)».
ΑΘΗΝΑ 10 Ιουνίου 2003
Ο Δ/ντής
Δ. Γιαννακόπουλος


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΘΕΜΑ: ΤΟΜΗ Β-Β		ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: A7
ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:50	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2002	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:	ΣΕΙΡΑ: 1η


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 55 %

Αρ. φακ. 246/03
6χ8







ΦΥΣΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ
Β' ΟΡΟΦΟΣ
Α' ΟΡΟΦΟΣ
ΙΣΟΓΕΙΟ
+12.35
+9.15
+5.20
+2.55
+1.70



ΦΥΣΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΥΠΑΡΧΟΝ ΚΤΙΣΜΑ
10.35
7.15
3.95
3.20
2.16
3.04
+2.17
1
2
3
4
5
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ


ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΥΛΙΚΩΝ
PAVLOS NINIOS
ARCHITECTS PLANNERS & ENGINEERS
ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΟΨΗ ΑΠΟ ΜΑΡΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ
1:50
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Α8
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ
+12.35
+9.15
+5.20
+0.32


ΦΥΣΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ
+12.35
+9.15
+5.20
+0.50
+0.32
1
2
3
4
5

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΥΛΙΚΩΝ

1. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΤΗΣ Weber Broutin
2. ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΙΚΟ
3. ΚΑΓΚΕΛΟ ΑΠΟ ΜΑΣΙΦ ΛΑΜΑ
4. ΠΟΔΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΤΡΑΤΖΑ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΗ ΚΑΙ ΥΓΡΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ Weber Broutin
5. ΣΚΟΤΙΑ ΤΡΑΒΗΧΤΗ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΣΟΒΑ

PAVLOS NINIOS
ARCHITECTS PLANNERS & ENGINEERS

ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Μηνιάτη 22 - Αρδηττός Μετς - 11636 Αθήνα

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:	ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:	ΠΡΟΣΘΗΚΗ Β' ΟΡΟΦΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΕΙΔΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ)
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ:	ΜΗΝΙΑΤΗ 22 ΚΑΙ ΜΑΡΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ 14-16 - Ο.Τ. 53034

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΘΕΜΑ: ΟΨΗ ΑΠΟ ΜΗΝΙΑΤΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: Α9

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2002

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Γ.23590/03

"Καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στο διατηρητέο κτίριο που βρίσκεται επί των οδών Μηνιάτη 22 και Μ. Μουσούρη 14-16 στην περιοχή "Μετς" του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου δήμου Αθηνών (Ν. Αττικής)".

10 Ιουνίου 2003

Ο Δ/ντής

Δ. Παναγόπουλος

Αρ. φ.ε.κ. 246/03

628

+3.55

3.20

ΠΡΟΣΘΗΚΗ

8.80

5.60

ΥΠΑΡΧΟΝ ΚΤΙΣΜΑ

ΦΥΣΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * TELEX 223211 YPET GR * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http: www.et.gr – e-mail: webmaster @ et.gr

Πληροφορίες Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και λοιπών Φ.Ε.Κ.: 210 527 9000-4
Φωτοαντίγραφα παλαιών ΦΕΚ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΜΑΡΝΗ 8 - Τηλ. (210)8220885 - 8222924
Δωρεάν διάθεση τεύχους Προκηρύξεων ΑΣΕΠ αποκλειστικά από Μάρνη 8

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227	(2310) 423 956	**ΛΑΡΙΣΑ** - Διοικητήριο	(2410) 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63	(210) 413 5228	**ΚΕΡΚΥΡΑ** - Σαμαρά 13	(26610) 89 157
ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327	(2610) 638 109		(26610) 89 105
	(2610) 638 110	**ΗΡΑΚΛΕΙΟ** - Πλ. Ελευθερίας 1	(2810) 396 409
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο	(26510) 87215	**ΛΕΣΒΟΣ** - Αγ. Ειρήνης 10	(22510) 37 181
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1	(25310) 22 858		(22510) 37 187

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
- Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 40 σελίδες 1 euro.
- Για τα ΦΕΚ από 40 σελίδες και πάνω η τιμή προσαυξάνεται κατά 0,05 euro για κάθε επιπλέον σελίδα.

Σε μορφή CD:

Τεύχος	Περίοδος	EURO	Τεύχος	Περίοδος	EURO
Α.Ε. & Ε.Π.Ε.	Μηνιαίο	60	Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.)	Ετήσιο	75
Α΄ και Β΄	3μηνιαίο	75	Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)	Ετήσιο	75
Α΄, Β΄ και Δ΄	3μηνιαίο	90	Δελτίο Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.)	Ετήσιο	75
Α΄	Ετήσιο	180	Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου	Ετήσιο	75
Β΄	Ετήσιο	210	Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων	Ετήσιο	75
Γ΄	Ετήσιο	60			
Δ΄	Ετήσιο	150			
Παράρτημα	Ετήσιο	75			

Η τιμή πώλησης του Τεύχους Α.Ε. & Ε.Π.Ε. σε μορφή CD - rom για δημοσιεύματα μετά το 1994 καθορίζεται σε 30 euro ανά τεμάχιο, ύστερα από σχετική παραγγελία.
Η τιμή διάθεσης φωτοαντιγράφων ΦΕΚ 0,15 euro ανά σελίδα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος	Σε έντυπη μορφή: Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 2531 euro	Σε έντυπη μορφή: Κ.Α.Ε. ΤΑΠΕΤ 3512 euro	Από το Internet: Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 2531 euro	Από το Internet: Κ.Α.Ε. ΤΑΠΕΤ 3512 euro
Α΄ (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.)	205	10,25	176	8,80
Β΄ (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.)	293	14,65	205	10,25
Γ΄ (Διορισμοί, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων)	59	2,95	ΔΩΡΕΑΝ	- -
Δ΄ (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.)	293	14,65	147	7,35
Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.)	147	7,35	88	4,40
Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.)	59	2,95	ΔΩΡΕΑΝ	- -
Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κτλ.)	30	1,50	ΔΩΡΕΑΝ	- -
Δελτίο Εμπορικής και Βιομ/κής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.)	59	2,95	30	1,50
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.)	ΔΩΡΕΑΝ	-	ΔΩΡΕΑΝ	- -
Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.	ΔΩΡΕΑΝ	-	ΔΩΡΕΑΝ	- -
Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε.	2.054	102,70	587	29,35
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.)	205	10,25	88	4,40
Α΄, Β΄ και Δ΄			352	17,60

Το κόστος για την ετήσια συνδρομή σε ηλεκτρονική μορφή για τα προηγούμενα έτη προσαυξάνεται πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του έτους 2003 κατά 6 euro ανά έτος παλαιότητας και κατά τεύχος

* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ που δίνουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο με τη φροντίδα του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου.
* Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ.
* Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω internet, με την καταβολή των αντίστοιχων ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ.
* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ.
* Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα.
* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την 31ην Δεκεμβρίου κάθε έτους.
* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γράμματια δεν γίνονται δεκτά.

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08.00΄ έως 13.00΄

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ